

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках исполнения и источниках финансирования.

№ п/п	Наименование строки объектов, видов работ, мероприятий	Целевые показатели (на каждый год реализации мероприятия) эффективность объектов (показатель, значение до и после реализации)	Показатели энергетической эффективности	Сметная стоимость, млн. руб.	Плановые объемы финансирования					Источник финансирования	Срок окупаемости в мес.
					на 2015г.	на 2016г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Установка устройств компенсирующих реактивную мощность ПС 35/6 кВ №1 «Киселевская подрайонная»	0,3% за каждый год реализации мероприятия	Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче	0,935	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	АО*	6
2	Применение автоматических датчиков движения выключателей в системах дежурного освещения	0,01% за каждый год реализации мероприятия	Экономия электрической энергии							АО	53
3	Строительство подстанции 35/6 кВ (с.Верх-Чумыш)	0,1% за каждый год реализации мероприятия	Повышение качества электрической энергии. снижение потерь в сетях	160,357	32,071	32,071	32,071	32,071	32,071	ИП*	Более 120
4	Строительство двухцепной воздушной линии 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" до ПС 35/6 кВ (с.Верх-Чумыш)	0,1% за каждый год реализации мероприятия	Повышение качества электрической энергии, снижение потерь в сетях	133,243	26,648	26,648	26,648	26,648	26,648	ИП	Более 120
5	Обеспечение оптимальной величины нагрузки трансформаторов (исключение как перегруза, так и недогруза – менее 30%)	0,01% за каждый год реализации мероприятия	Снижение потерь электрической энергии: снижение расходов по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО): повышение надёжности и качества электроснабжения.								17
6	Ежеквартальная проверка всех расчетных присоединений энергомонитором и устранение неполадок в кратчайший срок	0,01% за каждый год реализации мероприятия	Снижение потерь на 0,01% после выполнения								12
7	Замена оборудования с истекшим сроком госповерки	0,01% за каждый год реализации мероприятия	Повышение надёжности и качества электроснабжения								12
Всего по программе				294,535	58,907	58,907	58,907	58,907	58,907		

*- АО – амортизационные отчисления, ИП – инвестиционная программа.

Начальник ОРСУ

